

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										1.124.637,06	5.396.925,78	-	6.521.562,84
1.1	AMEP	CCU-001	EQUIPE TÉCNICA GERENCIAL	1,00	UN	28.463,04	1.637.248,68	-	20,41%	34.272,59	1.971.425,61	-	34.272,59	1.971.425,61	-	2.005.698,20
1.2	AMEP	CCU-002	EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL	1,00	UN	63.082,05	406.782,15	-	20,41%	75.957,65	489.809,98	-	75.957,65	489.809,98	-	565.767,63
1.3	AMEP	CCU-003	EQUIPE ADMINISTRATIVA	1,00	UN	13.670,64	129.816,00	-	20,41%	16.460,93	156.312,59	-	16.460,93	156.312,59	-	172.773,52
1.4	AMEP	CCU-004	EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	UN	13.670,64	218.554,20	-	20,41%	16.460,93	263.163,04	-	16.460,93	263.163,04	-	279.623,97
1.5	AMEP	CCU-005	EQUIPE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL CANTEIRO	1,00	UN	92.653,38	275.686,20	-	20,41%	111.564,75	331.956,19	-	111.564,75	331.956,19	-	443.520,94
1.6	AMEP	CCU-010	EQUIPE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL USINA	1,00	UN	66.916,33	199.106,70	-	20,41%	80.574,54	239.746,13	-	80.574,54	239.746,13	-	320.320,67
1.7	AMEP	CCU-006	EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CAMPO	2,00	UN	11.392,20	171.320,25	-	20,41%	13.717,44	206.288,22	-	27.434,88	412.576,44	-	440.011,32
1.8	AMEP	CCU-007	EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE LABORATÓRIO	1,00	UN	18.227,52	259.865,12	-	20,41%	21.947,91	312.905,88	-	21.947,91	312.905,88	-	334.853,79
1.9	AMEP	CCU-008	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	2,00	UN	17.775,84	137.175,04	-	20,41%	21.404,04	165.173,67	-	42.808,08	330.347,34	-	373.155,42
1.10	AMEP	CCU-009	DESPESAS COM TRANSPORTE	1,00	UN	578.979,89	738.041,74	-	20,41%	697.154,80	888.682,58	-	697.154,80	888.682,58	-	1.585.837,38
2.0			PROGRAMAS AMBIENTAIS										300.002,01	1.705.116,24	4.697,04	2.009.815,30
2.1	MERCADO	COT-09	ESTUDOS E PROGRAMAS DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA	1,00	UN	-	1.017.149,95	-	20,41%	-	1.224.759,25	-	-	1.224.759,25	-	1.224.759,25
2.2	MERCADO	COT-10	ESTUDOS E PROGRAMAS DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FAUNA	1,00	UN	-	173.834,89	-	20,41%	-	209.316,13	-	-	209.316,13	-	209.316,13
2.3	MERCADO	COT-12	PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) - USINA DE CONCRETO	1,00	UN	-	7.766,99	-	20,41%	-	9.352,29	-	-	9.352,29	-	9.352,29
2.4	MERCADO	COT-11	ESTUDOS E PROGRAMAS DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE SUPRESSÃO VEGETAL	1,00	UN	-	85.176,37	-	20,41%	-	102.561,62	-	-	102.561,62	-	102.561,62
2.5	MERCADO	COT-14	MONITORAMENTO DE RÚÍDO	2,00	UN	-	2.530,00	-	20,41%	-	3.046,39	-	-	6.092,78	-	6.092,78
2.6	MERCADO	COT-15	MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR (PTS)	2,00	UN	-	3.632,50	-	20,41%	-	4.373,92	-	-	8.747,84	-	8.747,84
2.7	DER	401025	CORTE/LIMPEZA, CLASSIFICAÇÃO E ENLEIRAMENTO DE ÁRVORES (VOLUME ESTÉREO), INCLUSIVE TRANSPORTE	141,01	M3	32,66	157,25	27,67	20,41%	39,32	189,34	33,31	5.544,51	26.698,83	4.697,04	36.940,39
2.8	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 1,00M	5.750,00	UN	42,53	16,99	-	20,41%	51,21	20,45	-	294.457,50	117.587,50	-	412.045,00
3.0			MOBILIZAÇÃO										6.505,16	18.464,86	-	24.970,02
3.1	AMEP	CCU-012	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS	1,00	UN	5.402,47	4.946,76	-	20,41%	6.505,16	5.956,43	-	6.505,16	5.956,43	-	12.461,59
3.2	AMEP	CCU-011	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1,00	UN	-	10.388,13	-	20,41%	-	12.508,43	-	-	12.508,43	-	12.508,43
4.0			CANTEIRO DE OBRAS										942.503,90	493.792,44	72.675,62	1.508.971,96
4.1			PLACA DE OBRA										31.011,30	11.454,30	53,10	42.518,70
4.1.1	AMEP	CCU-017	PLACA DE OBRA	90,00	M2	286,17	105,70	0,49	20,41%	344,57	127,27	0,59	31.011,30	11.454,30	53,10	42.518,70
4.2			TAPUME										44.685,72	7.920,72	-	52.606,44
4.2.1	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	342,00	M2	108,52	19,24	-	20,41%	130,66	23,16	-	44.685,72	7.920,72	-	52.606,44
4.3			SERVIÇOS PRELIMINARES										26.574,13	14.413,97	6.409,53	47.397,63
4.3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	2.456,73	M2	0,06	0,40	-	20,41%	0,07	0,48	-	171,97	1.179,23	-	1.351,20
4.3.2	DER	531500	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/PÓ DE PEDRA	245,67	M3	89,26	16,98	21,67	20,41%	107,47	20,44	26,09	26.402,15	5.021,49	6.409,53	37.833,18
4.3.3	ORSE	4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	2,00	MÊS	-	800,00	-	20,41%	-	963,28	-	-	1.926,56	-	1.926,56
4.3.4	ORSE	4657	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M	2,00	MÊS	-	1.600,00	-	20,41%	-	1.926,57	-	-	3.853,14	-	3.853,14
4.3.5	ORSE	4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	2,00	MÊS	-	1.010,52	-	20,41%	-	1.216,77	-	-	2.433,54	-	2.433,54
4.4			ESCRITÓRIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS: EXECUTORA E FISCALIZADORA TERC.										88.265,93	23.938,27	-	112.204,20
4.4.1	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	75,62	M2	969,38	262,90	-	20,41%	1.167,23	316,56	-	88.265,93	23.938,27	-	112.204,20
4.5			ESCRITÓRIO DA EQUIPE CONTRATANTE: AMEP										32.845,85	8.908,00	-	41.753,85
4.5.1	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	28,14	M2	969,38	262,90	-	20,41%	1.167,23	316,56	-	32.845,85	8.908,00	-	41.753,85
4.6			ALMOXARIFADO										59.559,79	13.587,16	-	73.146,94
4.6.1	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	59,40	M2	832,73	189,97	-	20,41%	1.002,69	228,74	-	59.559,79	13.587,16	-	73.146,94
4.7			DEPÓSITO										29.852,85	7.317,66	-	37.170,51
4.7.1	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	29,72	M2	834,21	204,49	-	20,41%	1.004,47	246,22	-	29.852,85	7.317,66	-	37.170,51

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
4.8			REFEITÓRIO										38.388,60	12.402,49	-	50.791,09
4.8.1	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	62,96	M2	506,38	163,60	-	20,41%	609,73	196,99	-	38.388,60	12.402,49	-	50.791,09
4.9			VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO										66.729,30	21.154,09	-	87.883,39
4.9.1	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	65,59	M2	844,92	267,85	-	20,41%	1.017,37	322,52	-	66.729,30	21.154,09	-	87.883,39
4.10			OFICINA										118.889,07	29.142,60	-	148.031,67
4.10.1	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	118,36	M2	834,21	204,49	-	20,41%	1.004,47	246,22	-	118.889,07	29.142,60	-	148.031,67
4.11			SALA DE TOPOGRAFIA										21.010,14	5.698,08	-	26.708,22
4.11.1	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	18,00	M2	969,38	262,90	-	20,41%	1.167,23	316,56	-	21.010,14	5.698,08	-	26.708,22
4.12			LABORATÓRIO DA CONTRATADA EXECUTORA										110.491,70	27.084,20	-	137.575,90
4.12.1	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	110,00	M2	834,21	204,49	-	20,41%	1.004,47	246,22	-	110.491,70	27.084,20	-	137.575,90
4.13			LABORATÓRIO DA CONTRATADA FISCALIZADORA										55.245,85	13.542,10	-	68.787,95
4.13.1	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	55,00	M2	834,21	204,49	-	20,41%	1.004,47	246,22	-	55.245,85	13.542,10	-	68.787,95
4.14			LABORATÓRIO DA CONTRATADA FISCALIZADORA										7.417,72	1.798,95	-	9.216,67
4.14.1	SINAPI	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	6,10	M2	1.009,90	244,92	-	20,41%	1.216,02	294,91	-	7.417,72	1.798,95	-	9.216,67
4.15			BANHEIROS QUÍMICOS										-	96.667,50	-	96.667,50
4.15.1	ORSE	10389	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	150,00	MÊS	-	535,21	-	20,41%	-	644,45	-	-	96.667,50	-	96.667,50
4.16			INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO										20.436,40	110.196,13	1.173,66	131.806,19
4.16.1	AMEP	CCU-108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 10.000 L PARA CONDIÇÃO DE EFLUENTES SANITÁRIOS	1,00	UN	5.293,98	372,25	974,72	20,41%	6.374,52	448,22	1.173,66	6.374,52	448,22	1.173,66	7.996,40
4.16.2	SINAPI	CCU-109	LIMPEZA DE FOSSA MENSAL	18,00	MÊS	-	5.000,00	-	20,41%	-	6.020,54	-	-	108.369,72	-	108.369,72
4.16.3	AMEP	CCU-067	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE 5.000 LITROS EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO SOBRE ESTURUTRA DE MADEIRA	1,00	UN	11.678,25	1.144,58	-	20,41%	14.061,88	1.378,19	-	14.061,88	1.378,19	-	15.440,07
4.17			INSTALAÇÕES DA USINA DE CONCRETO										65.039,33	191.099,55	65.039,33	344.705,12
4.17.1	AMEP	CCU-107	LOCAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE USINA DE CONCRETO	13,00	MÊS	-	662,62	-	20,41%	-	797,86	-	-	10.372,18	-	10.372,18
4.17.2	ORSE	10389	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	13,00	MÊS	-	535,21	-	20,41%	-	644,45	-	-	8.377,85	-	8.377,85
4.17.3	AMEP	CCU-111	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA USINA DE CONCRETO	1,00	UN	158.706,21	57.981,65	54.014,50	20,41%	191.099,55	69.816,21	65.039,33	191.099,55	69.816,21	65.039,33	325.955,09
5.0			SINALIZAÇÃO DE OBRA										14.652,56	13.480,44	-	28.133,00
5.1	AMEP	CCU-014	SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 1	4,00	UN	397,07	153,73	-	20,41%	478,11	185,10	-	1.912,44	740,40	-	2.652,84
5.2	AMEP	CCU-015	SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 2	4,00	UN	1.348,54	665,71	-	20,41%	1.623,78	801,58	-	6.495,12	3.206,32	-	9.701,44
5.3	AMEP	CCU-016	SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 3	4,00	UN	1.296,61	1.979,42	-	20,41%	1.561,25	2.383,43	-	6.245,00	9.533,72	-	15.778,72
6.0			TERRAPLENAGEM										9.357.229,63	2.102.986,57	5.532.875,19	16.993.091,39
6.1			TRECHO 01										2.173.792,76	444.743,91	1.715.033,41	4.333.570,07
6.1.1	DER	401010	LIMPEZA										-	-	-	-
6.1.1	DER	401010	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	106,00	UN	11,48	38,30	-	20,41%	13,82	46,11	-	1.464,92	4.887,66	-	6.352,58
6.1.2	DER	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	26.548,50	M2	0,30	0,85	-	20,41%	0,36	1,02	-	9.557,46	27.079,47	-	36.636,93
6.1.3	DER	411200	CORTE										-	-	-	-
6.1.3	DER	411200	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1000-1200M	2.742,31	M3	4,04	6,20	-	20,41%	4,86	7,46	-	13.327,63	20.457,63	-	33.785,26
6.1.4	DER	421200	ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT. 1000-1200M	3.302,20	M3	5,07	8,68	-	20,41%	6,10	10,45	-	20.143,42	34.507,99	-	54.651,41
6.1.5	AMEP	CCU-023	EMPRÉSTIMO										-	-	-	-
6.1.5	AMEP	CCU-023	EMPRÉSTIMO DE 1A CAT 6000-8000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	45.861,36	M3	35,91	1,00	-	20,41%	43,23	1,20	-	1.982.586,59	55.033,63	-	2.037.620,22
6.1.6	DER	401100	ATERRO										-	-	-	-
6.1.6	DER	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (B)	33.503,98	M3	2,43	4,34	-	20,41%	2,92	5,22	-	97.831,62	174.890,78	-	272.722,40

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
6.1.7	DER	401950	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (B)	4.443,18	M3	2,08	3,55	-	20,41%	2,50	4,27	-	11.107,95	18.972,38	-	30.080,33
6.1.8	DER	402000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM 2A. CAT. <i>BOTA FORA</i>	2.751,83	M3	2,62	4,79	-	20,41%	3,15	5,76	-	8.668,26	15.850,54	-	24.518,81
6.1.9	AMEP	CCU-018	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. TRECHO 01 45 KM A 50 KM (BOTA FORA)	17.965,99	M3	1,12	3,75	79,28	20,41%	1,34	4,51	95,46	24.074,43	81.026,61	1.715.033,41	1.820.134,45
6.1.10	DER	404300	ESPA LHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA TRECHO 02	17.965,99	M3	0,24	0,56	-	20,41%	0,28	0,67	-	5.030,48	12.037,21	-	17.067,69
6.2			<i>LIMPEZA</i>										6.647,77	19.725,52	238.679,07	265.052,37
6.2.1	DER	401010	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	35,00	UN	11,48	38,30	-	20,41%	13,82	46,11	-	483,70	1.613,85	-	2.097,55
6.2.2	DER	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM <i>CORTE</i>	2.321,80	M2	0,30	0,85	-	20,41%	0,36	1,02	-	835,85	2.368,24	-	3.204,08
6.2.3	DER	410800	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 600-800M <i>ATERRO</i>	137,05	M3	3,51	6,04	-	20,41%	4,22	7,27	-	578,35	996,35	-	1.574,70
6.2.4	DER	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (B) <i>BOTA FORA</i>	107,07	M3	2,43	4,34	-	20,41%	2,92	5,22	-	312,64	558,91	-	871,55
6.2.5	AMEP	CCU-110	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. TRECHO 02 - 40 KM A 45 KM (BOTA FORA)	2.739,03	M3	1,12	3,75	72,37	20,41%	1,34	4,51	87,14	3.670,30	12.353,03	238.679,07	254.702,40
6.2.6	DER	404300	ESPA LHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA TRECHO 03	2.739,03	M3	0,24	0,56	-	20,41%	0,28	0,67	-	766,93	1.835,15	-	2.602,08
6.3			<i>LIMPEZA</i>										2.396.211,22	484.356,48	919.109,04	3.799.676,73
6.3.1	DER	401010	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	115,00	UN	11,48	38,30	-	20,41%	13,82	46,11	-	1.589,30	5.302,65	-	6.891,95
6.3.2	DER	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM <i>CORTE</i>	27.157,10	M2	0,30	0,85	-	20,41%	0,36	1,02	-	9.776,56	27.700,24	-	37.476,80
6.3.3	DER	411400	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1200-1400M	6.753,26	M3	4,29	7,05	-	20,41%	5,16	8,48	-	34.846,82	57.267,64	-	92.114,47
6.3.4	DER	421400	ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT. 1200-1400M <i>EMPRÉSTIMO</i>	3.308,50	M3	5,35	9,01	-	20,41%	6,44	10,84	-	21.306,74	35.864,14	-	57.170,88
6.3.5	AMEP	CCU-022	EMPRÉSTIMO DE 1A CAT 4000-5000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	48.251,38	M3	35,91	1,00	-	20,41%	43,23	1,20	-	2.085.907,16	57.901,66	-	2.143.808,81
6.3.6	AMEP	CCU-025	EMPRÉSTIMO DE 3A CAT 4000-5000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	896,00	M3	84,50	1,30	20,82	20,41%	101,74	1,56	25,06	91.159,04	1.397,76	22.453,76	115.010,56
6.3.7	DER	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (B)	35.583,09	M3	2,43	4,34	-	20,41%	2,92	5,22	-	103.902,62	185.743,73	-	289.646,35
6.3.8	DER	401950	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (B)	7.389,28	M3	2,08	3,55	-	20,41%	2,50	4,27	-	18.473,20	31.552,23	-	50.025,43
6.3.9	DER	402000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM 2A. CAT.	2.757,08	M3	2,62	4,79	-	20,41%	3,15	5,76	-	8.684,80	15.880,78	-	24.565,58
6.3.10	DER	403000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM 3A. CAT. <i>BOTA FORA</i>	896,00	M3	1,74	5,54	-	20,41%	2,09	6,67	-	1.872,64	5.976,32	-	7.848,96
6.3.11	AMEP	CCU-019	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. TRECHO 03 - 35 KM A 40 KM (BOTA FORA)	11.538,48	M3	1,12	3,75	64,54	20,41%	1,34	4,51	77,71	15.461,56	52.038,54	896.655,28	964.155,39
6.3.12	DER	404300	ESPA LHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA TRECHO 04	11.538,48	M3	0,24	0,56	-	20,41%	0,28	0,67	-	3.230,77	7.730,78	-	10.961,56
6.4			<i>LIMPEZA</i>										19.873,69	32.542,00	219.697,70	272.113,39
6.4.1	DER	401010	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	26,00	UN	11,48	38,30	-	20,41%	13,82	46,11	-	359,32	1.198,86	-	1.558,18
6.4.2	DER	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM <i>CORTE</i>	11.305,00	M2	0,30	0,85	-	20,41%	0,36	1,02	-	4.069,80	11.531,10	-	15.600,90
6.4.3	DER	411000	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 800-1000M <i>EMPRÉSTIMO</i>	228,07	M3	3,79	6,13	-	20,41%	4,56	7,38	-	1.040,00	1.683,16	-	2.723,16
6.4.4	AMEP	CCU-026	EMPRÉSTIMO DE 3A CAT 8000-10000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	84,00	M3	84,50	1,30	20,82	20,41%	101,74	1,56	25,06	8.546,16	131,04	2.105,04	10.782,24
6.4.5	DER	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (B)	178,18	M3	2,43	4,34	-	20,41%	2,92	5,22	-	520,29	930,10	-	1.450,39
6.4.6	DER	403000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM 3A. CAT. <i>BOTA FORA</i>	84,00	M3	1,74	5,54	-	20,41%	2,09	6,67	-	175,56	560,28	-	735,84
6.4.7	AMEP	CCU-020	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. TRECHO 04 - 30 KM A 35 KM (BOTA FORA)	3.186,77	M3	1,12	3,75	56,71	20,41%	1,34	4,51	68,28	4.270,27	14.372,33	217.592,66	236.235,26
6.4.8	DER	404300	ESPA LHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA TRECHO 05	3.186,77	M3	0,24	0,56	-	20,41%	0,28	0,67	-	892,30	2.135,14	-	3.027,43
6.5			<i>LIMPEZA</i>										4.760.704,19	1.121.618,66	2.440.355,98	8.322.678,83
6.5.1	DER	401010	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	52,00	UN	11,48	38,30	-	20,41%	13,82	46,11	-	718,64	2.397,72	-	3.116,36
6.5.2	DER	400000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM <i>CORTE</i>	64.509,75	M2	0,30	0,85	-	20,41%	0,36	1,02	-	23.223,51	65.799,95	-	89.023,46

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
7.1.32	DER	605500	CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	8,96	M3	317,54	217,32	59,54	20,41%	382,35	261,67	71,69	3.425,86	2.344,56	642,34	6.412,76
7.1.33	AMEP	CCU-031	CONCRETO MAGRO USINADO, EXCLUSIVE BOMBEAMENTO <i>TRAVESSIA SOBRE SARJETA (TSS)</i>	0,72	M3	409,62	27,10	-	20,41%	493,22	32,63	-	355,12	23,49	-	378,61
7.1.34	AMEP	CCU-029	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TIPO - 2 C/TUBO 0,40M	358,00	M	259,93	228,40	38,63	20,41%	312,98	275,01	46,51	112.046,84	98.453,58	16.650,58	227.151,00
7.1.36	AMEP	CCU-097	<i>BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 0,60M</i> BOCA DE BSTC 0,60M	7,00	UN	363,77	594,24	44,20	20,41%	438,01	715,52	53,22	3.066,07	5.008,64	372,54	8.447,25
7.1.37	AMEP	CCU-099	<i>BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 0,80M</i> BOCA DE BSTC 0,80M	8,00	UN	524,26	802,07	64,08	20,41%	631,26	965,77	77,15	5.050,08	7.726,16	617,20	13.393,44
7.1.38	AMEP	CCU-093	<i>BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 1,50M</i> BOCA DE BSTC 1,50M	1,00	UN	1.845,40	2.475,57	260,75	20,41%	2.222,06	2.980,85	313,97	2.222,06	2.980,85	313,97	5.516,88
7.1.39	AMEP	CCU-083	<i>BOCA DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 1,50M</i> BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	3,00	UN	5.946,74	5.916,26	449,30	20,41%	7.160,52	7.123,82	541,00	21.481,56	21.371,46	1.623,00	44.476,02
7.1.40	AMEP	CCU-087	<i>BOCA DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 2,50M</i> BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UN	12.928,28	12.445,75	985,95	20,41%	15.567,05	14.986,03	1.187,19	15.567,05	14.986,03	1.187,19	31.740,27
7.1.41	AMEP	CCU-086	<i>BOCA DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - 2,50M</i> BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UN	14.192,51	13.390,85	961,54	20,41%	17.089,32	16.124,04	1.157,79	17.089,32	16.124,04	1.157,79	34.371,15
7.1.42	DER	600600	ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.	110,00	M3	7,02	11,86	-	20,41%	8,45	14,28	-	929,50	1.570,80	-	2.500,30
7.1.43	DER	800000	ENLEIVAMENTO <i>VALA PROJETADA - 20 METROS - VALA 02</i>	210,59	M2	4,46	7,92	-	20,41%	5,37	9,53	-	1.130,87	2.006,92	-	3.137,79
7.1.44	DER	600600	ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.	80,00	M3	7,02	11,86	-	20,41%	8,45	14,28	-	676,00	1.142,40	-	1.818,40
7.1.45	DER	800000	ENLEIVAMENTO	116,58	M2	4,46	7,92	-	20,41%	5,37	9,53	-	626,03	1.111,01	-	1.737,04
7.1.46	AMEP	CCU-103	<i>SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO 01 (STC 01)</i> SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO 1	3.652,00	M	30,63	101,13	6,31	20,41%	36,88	121,77	7,59	134.685,76	444.704,04	27.718,68	607.108,48
7.1.47	AMEP	CCU-034	<i>SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO 01A (STC 01A)</i> SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO 1A - STC 01A	3.336,00	M	25,18	94,06	5,19	20,41%	30,31	113,25	6,24	101.114,16	377.802,00	20.816,64	499.732,80
7.1.48	AMEP	CCU-104	<i>VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO (VPA)</i> VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 7A <i>ESCAVAÇÕES E REATERROS PARA BUEIROS TUBULARES</i>	1.248,00	M	24,58	89,82	5,06	20,41%	29,59	108,15	6,09	36.928,32	134.971,20	7.600,32	179.499,84
7.1.49	DER	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	1.249,44	M3	5,03	6,65	-	20,41%	6,05	8,00	-	7.559,11	9.995,52	-	17.554,63
7.1.50	DER	601200	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO <i>ESCAVAÇÕES E REATERROS PARA BUEIROS CELULARES</i>	914,56	M3	0,78	33,94	-	20,41%	0,93	40,86	-	850,54	37.368,92	-	38.219,46
7.1.51	DER	701100	ESCAVAÇÃO 1A. CAT. P/GALERIAS CELULARES	1.302,75	M3	5,03	6,65	-	20,41%	6,05	8,00	-	7.881,64	10.422,00	-	18.303,64
7.1.52	DER	705000	REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO <i>REMOÇÕES</i>	538,39	M3	0,78	33,94	-	20,41%	0,93	40,86	-	500,70	21.998,62	-	22.499,32
7.1.53	DER	630400	REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M	50,50	M	6,04	14,11	-	20,41%	7,27	16,98	-	367,14	857,49	-	1.224,63
7.1.54	DER	630600	REMOÇÃO DE BUEIRO 0,60M	25,00	M	7,25	16,93	-	20,41%	8,72	20,38	-	218,00	509,50	-	727,50
7.1.55	DER	631200	REMOÇÃO DE BUEIRO 1,20M	16,00	M	17,99	39,88	-	20,41%	21,66	48,01	-	346,56	768,16	-	1.114,72
7.1.56	DER	631500	REMOÇÃO DE BUEIRO 1,50M	24,50	M	22,49	49,85	-	20,41%	27,08	60,02	-	663,46	1.470,49	-	2.133,95
7.1.57	DER	610200	LIMPEZA MANUAL DE VALETA <i>COMPONENTE AMBIENTAL</i>	13,00	M	0,70	3,61	-	20,41%	0,84	4,34	-	10,92	56,42	-	67,34
7.1.58	AMEP	CCU-055	BARREIRA DE SILTAGEM	1.322,25	M	25,41	4,80	-	20,41%	30,59	5,77	-	40.447,63	7.629,38	-	48.077,01
7.2			TRECHO 02										129.569,24	297.669,37	20.607,22	447.845,83
7.2.1	DER	600000	<i>CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) - 2 UNIDADES CCS-01</i> ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	30,00	M3	-	50,24	-	20,41%	-	60,49	-	-	1.814,70	-	1.814,70
7.2.2	DER	601100	APILOAMENTO MANUAL	10,00	M3	-	54,81	-	20,41%	-	65,99	-	-	659,90	-	659,90
7.2.3	DER	602100	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	40,60	M2	34,20	42,35	-	20,41%	41,18	50,99	-	1.671,91	2.070,19	-	3.742,10
7.2.4	DER	603000	AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO	14,00	KG	7,10	9,88	-	20,41%	8,54	11,89	-	119,56	166,46	-	286,02
7.2.5	DER	605500	CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. <i>CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) - 2 UNIDADES CCS-02</i>	4,40	M3	317,54	217,32	59,54	20,41%	382,35	261,67	71,69	1.682,34	1.151,35	315,44	3.149,12
7.2.6	DER	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	38,00	M3	-	50,24	-	20,41%	-	60,49	-	-	2.298,62	-	2.298,62
7.2.7	DER	601100	APILOAMENTO MANUAL	12,00	M3	-	54,81	-	20,41%	-	65,99	-	-	791,88	-	791,88
7.2.8	DER	602100	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	51,20	M2	34,20	42,35	-	20,41%	41,18	50,99	-	2.108,42	2.610,69	-	4.719,10
7.2.9	DER	603000	AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO	16,00	KG	7,10	9,88	-	20,41%	8,54	11,89	-	136,64	190,24	-	326,88
7.2.10	DER	605500	CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	4,20	M3	317,54	217,32	59,54	20,41%	382,35	261,67	71,69	1.605,87	1.099,01	301,10	3.005,98

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
8.3.6	AMEP	CCU-082	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	33,00	M	1.190,70	591,46	119,68	20,41%	1.433,73	712,18	144,10	47.313,09	23.501,94	4.755,30	75.570,33
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, SEM BERÇO E SEM ENVELOPAMENTO - 0,60M - 104,00M</i>													
8.3.7	DER	603900	LASTRO DE BRITA	18,72	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	1.468,40	1.509,96	360,73	3.339,09
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, SEM BERÇO E SEM ENVELOPAMENTO - 0,80M - 438,00M</i>													
8.3.8	DER	603900	LASTRO DE BRITA	105,12	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	8.245,61	8.478,98	2.025,66	18.750,25
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, COM LASTRO DE RACHÃO - 1,50X1,50M - 61,00M</i>													
8.3.9	DER	516100	PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO	183,00	M3	86,06	9,26	20,82	20,41%	103,62	11,15	25,06	18.962,46	2.040,45	4.585,98	25.588,89
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, COM LASTRO DE RACHÃO - 2,00X2,00M - 33,00M</i>													
8.3.10	DER	516100	PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO	132,00	M3	86,06	9,26	20,82	20,41%	103,62	11,15	25,06	13.677,84	1.471,80	3.307,92	18.457,56
			<i>LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS COM BERÇO</i>													
8.3.11	DER	603900	LASTRO DE BRITA	34,02	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	2.668,53	2.744,05	655,57	6.068,15
8.4			TRECHO 4										222.581,81	57.430,42	13.890,77	293.903,00
			<i>CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO</i>													
8.4.1	AMEP	CCU-101	CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO	11,00	M	338,62	94,02	16,54	20,41%	407,73	113,21	19,91	4.485,03	1.245,31	219,01	5.949,35
8.4.2	AMEP	CCU-100	CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO	26,00	M	545,77	147,14	35,10	20,41%	657,16	177,17	42,26	17.086,16	4.606,42	1.098,76	22.791,34
8.4.3	DER	610800	CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO	36,00	M	470,68	58,51	22,44	20,41%	566,74	70,45	27,02	20.402,64	2.536,20	972,72	23.911,56
			<i>CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO</i>													
8.4.4	AMEP	CCU-094	CORPO DE BDTC 1,50M COM BERÇO	14,00	M	3.677,07	759,03	184,94	20,41%	4.427,59	913,95	222,68	61.986,26	12.795,30	3.117,52	77.899,08
			<i>CORPO DE BUEIRO TRIPLA TUBULAR DE CONCRETO</i>													
8.4.5	AMEP	CCU-095	CORPO DE BTTC 1,50M COM BERÇO	16,00	M	5.493,89	1.199,42	277,37	20,41%	6.615,24	1.444,23	333,98	105.843,84	23.107,68	5.343,68	134.295,20
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, SEM BERÇO E SEM ENVELOPAMENTO - 0,80M - 36,00M</i>													
8.4.6	DER	603900	LASTRO DE BRITA	157,68	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	12.368,42	12.718,47	3.038,49	28.125,38
			<i>LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS COM BERÇO</i>													
8.4.7	DER	603900	LASTRO DE BRITA	5,22	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	409,46	421,05	100,59	931,09
8.5			TRECHO 5										809.019,60	230.084,07	64.924,70	1.104.028,37
			<i>CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO</i>													
8.5.1	DER	610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	26,00	M	293,99	39,27	9,41	20,41%	353,99	47,28	11,33	9.203,74	1.229,28	294,58	10.727,60
8.5.2	AMEP	CCU-100	CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO	248,00	M	545,77	147,14	35,10	20,41%	657,16	177,17	42,26	162.975,68	43.938,16	10.480,48	217.394,32
8.5.3	DER	610800	CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO	99,00	M	470,68	58,51	22,44	20,41%	566,74	70,45	27,02	56.107,26	6.974,55	2.674,98	65.756,79
			<i>CORPO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO</i>													
8.5.4	AMEP	CCU-080	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	63,00	M	1.143,62	460,96	148,80	20,41%	1.377,04	555,04	179,17	86.753,52	34.967,52	11.287,71	133.008,75
			<i>CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO</i>													
8.5.5	AMEP	CCU-094	CORPO DE BDTC 1,50M COM BERÇO	86,00	M	3.677,07	759,03	184,94	20,41%	4.427,59	913,95	222,68	380.772,74	78.599,70	19.150,48	478.522,92
			<i>CORPO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO</i>													
8.5.6	AMEP	CCU-082	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,00	M	1.190,70	591,46	119,68	20,41%	1.433,73	712,18	144,10	45.879,36	22.789,76	4.611,20	73.280,32
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, SEM BERÇO E SEM ENVELOPAMENTO - 0,60M - 26,00M</i>													
8.5.7	DER	603900	LASTRO DE BRITA	4,68	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	367,10	377,49	90,18	834,77
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, SEM BERÇO E SEM ENVELOPAMENTO - 0,80M - 99,00M</i>													
8.5.8	DER	603900	LASTRO DE BRITA	433,62	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	34.013,15	34.975,79	8.355,86	77.344,80
			<i>ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, COM LASTRO DE RACHÃO - 1,50X1,50M - 63,00M</i>													
8.5.9	DER	516100	PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO	189,00	M3	86,06	9,26	20,82	20,41%	103,62	11,15	25,06	19.584,18	2.107,35	4.736,34	26.427,87

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
8.5.10	DER	516100	ASSENTAMENTO DE CORPO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO, COM LASTRO DE RACHÃO - 2,00X2,00M - 16,00M PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO	100,80	M3	86,06	9,26	20,82	20,41%	103,62	11,15	25,06	10.444,90	1.123,92	2.526,05	14.094,86
8.5.11	DER	603900	LASTRO DE BRITA LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS COM BERÇO	37,20	M3	65,15	66,99	16,01	20,41%	78,44	80,66	19,27	2.917,97	3.000,55	716,84	6.635,36
9.0			PAVIMENTAÇÃO										29.706.834,40	5.168.888,78	6.873.719,47	41.749.442,65
9.1			TRECHO 1										6.720.673,52	1.166.877,39	1.587.984,87	9.475.535,79
9.1.1	AMEP	CCU-078	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	2.471,10	M2	-	6,06	-	20,41%	-	7,29	-	-	-	-	-
9.1.2	DER	511200	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (B)	46.292,27	M2	1,34	3,36	-	20,41%	1,61	4,04	-	74.530,55	187.020,77	-	261.551,33
9.1.3	DER	531000	BRITA GRADUADA 100% PI	9.069,87	M3	111,01	20,46	42,39	20,41%	133,66	24,63	51,04	1.212.278,82	223.390,90	462.926,16	1.898.595,89
9.1.4	DER	502605	CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK= 5MPA	4.440,63	M3	172,26	13,25	68,02	20,41%	207,41	15,95	81,90	921.031,07	70.828,05	363.687,60	1.355.546,71
9.1.5	AMEP	CCU-075	CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	45.349,32	M2	-	0,15	-	20,41%	-	0,18	-	-	-	8.162,88	8.162,88
9.1.6	DER	503110	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS	43.463,44	M2	1,31	0,44	-	20,41%	1,57	0,52	-	68.237,60	22.600,99	-	90.838,59
9.1.7	DER	504920	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA TELCON Q-138 OU EQUIVALENTE	177,46	KG	8,96	0,33	0,05	20,41%	10,78	0,39	0,06	1.913,02	69,21	10,65	1.992,88
9.1.8	DER	507220	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø= 20MM	975,49	KG	8,12	0,06	-	20,41%	9,77	0,07	-	9.530,54	68,28	-	9.598,82
9.1.9	DER	507210	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO	1.577,20	KG	6,89	0,12	-	20,41%	8,29	0,14	-	13.074,99	220,81	-	13.295,80
9.1.10	DER	603000	AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO *** serviço acima previsto para execução de sistema de apoio para as barras de transferências***	187,50	KG	7,10	9,88	-	20,41%	8,54	11,89	-	1.601,25	2.229,38	-	3.830,63
9.1.11	DER	504840	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE POLIPROPILENO MULTIFILAMENTOS (0,600KG/ M²)	4.269,76	KG	49,47	0,21	-	20,41%	59,56	0,25	-	254.306,91	1.067,44	-	255.374,35
9.1.12	DER	502645	PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCTMK = 4,5 MPA EXECUTADO COM PAVIMENTADORA	7.116,27	M3	311,43	18,63	82,43	20,41%	374,99	22,43	99,25	2.668.530,09	159.617,94	706.289,80	3.534.437,82
9.1.13	DER	505415	CURA QUÍMICA DE PAVIMENTO DE CONCRETO	43.463,44	M2	7,81	0,60	-	20,41%	9,40	0,72	-	408.556,34	31.293,68	-	439.850,01
9.1.14	DER	505416	CURA ÚMIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM MANTA DE CURA	43.463,44	M2	7,26	4,65	-	20,41%	8,74	5,59	-	379.870,47	242.960,63	-	622.831,10
9.1.15	DER	502680	JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	9.610,19	M	12,63	2,42	-	20,41%	15,20	2,91	-	146.074,89	27.965,65	-	174.040,54
9.1.16	DER	502670	JUNTA TRANSVERSAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	12.899,31	M	13,70	6,05	-	20,41%	16,49	7,28	-	212.709,62	93.906,98	-	306.616,60
9.1.17	DER	511200	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (B)	2.654,41	M2	1,34	3,36	-	20,41%	1,61	4,04	-	4.273,60	10.723,82	-	14.997,42
9.1.18	DER	531000	BRITA GRADUADA 100% PI	494,97	M3	111,01	20,46	42,39	20,41%	133,66	24,63	51,04	66.157,69	12.191,11	25.263,27	103.612,07
9.1.19	DER	502605	CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK= 5MPA	283,21	M3	172,26	13,25	68,02	20,41%	207,41	15,95	81,90	58.740,59	4.517,20	23.194,90	86.452,68
9.1.20	AMEP	CCU-075	CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	2.061,82	M2	-	0,15	-	20,41%	-	0,18	-	-	371,13	-	371,13
9.1.21	AMEP	CCU-071	VIGA DE CONCRETO 15X14CM, COM BARRA DE 12,5MM	347,27	M	62,36	16,53	-	20,41%	75,08	19,89	-	26.073,03	6.907,20	-	32.980,23
9.1.22	AMEP	CCU-072	GUIA DE CONTENÇÃO LATERAL	1.448,44	M	-	2,77	-	20,41%	-	3,33	-	-	4.823,31	-	4.823,31
9.1.23	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	1.810,42	M2	69,40	13,39	-	20,41%	83,56	16,12	-	151.278,70	29.183,97	-	180.462,67
9.1.24	DER	511200	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (B)	337,57	M2	1,34	3,36	-	20,41%	1,61	4,04	-	543,49	1.363,78	-	1.907,27
9.1.25	DER	531000	BRITA GRADUADA 100% PI	65,29	M3	111,01	20,46	42,39	20,41%	133,66	24,63	51,04	8.726,66	1.608,09	3.332,40	13.667,16
9.1.26	DER	502605	CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK= 5MPA	40,05	M3	172,26	13,25	68,02	20,41%	207,41	15,95	81,90	8.306,77	638,80	3.280,10	12.225,66
9.1.27	AMEP	CCU-075	CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	300,86	M2	-	0,15	-	20,41%	-	0,18	-	-	54,15	-	54,15
9.1.28	AMEP	CCU-071	VIGA DE CONCRETO 15X14CM, COM BARRA DE 12,5MM	6,50	M	62,36	16,53	-	20,41%	75,08	19,89	-	488,02	129,29	-	617,31
9.1.29	AMEP	CCU-072	GUIA DE CONTENÇÃO LATERAL	104,74	M	-	2,77	-	20,41%	-	3,33	-	-	348,78	-	348,78
9.1.30	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	285,29	M2	69,40	13,39	-	20,41%	83,56	16,12	-	23.838,83	4.598,87	-	28.437,71
9.2			TRECHO 2										588.006,98	131.501,51	34.912,04	754.420,52



Table with columns: ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, QTDE, UNIDADE, MATERIAL, CUSTO UNITÁRIO (MÃO DE OBRA/ OUTROS, TRANSPORTE, BDI (%)), PREÇO UNITÁRIO (MATERIAL, MÃO DE OBRA/ OUTROS, TRANSPORTE), PREÇO TOTAL (MATERIALS, MÃO DE OBRA/ OUTROS, TRANSPORTE, TOTAL). Rows include items 13.1.8 to 13.4.10 with detailed descriptions of construction work like 'ABRIGO EM PARADA DE ÔNIBUS' and 'DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA'.

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
14.2.5	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	180,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	2.080,80	1.722,60	-	3.803,40
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES NOVOS													
14.2.6	AMEP	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	208,08	M	8,09	3,46	-	10,41%	8,93	3,82	-	1.858,15	794,87	-	2.653,02
14.2.7	AMEP	CCU-063	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, PADRÃO COPEL DE DISTRIBUIÇÃO - H = 12M - RESISTÊNCIA DE 600 DAN	8,00	UN	1.967,83	884,30	38,82	10,41%	2.172,69	976,36	42,86	17.381,52	7.810,88	342,88	25.535,28
14.2.8	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	24,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	277,44	229,68	-	507,12
14.3			TRECHO 3										112.697,95	58.624,66	985,78	172.308,39
			REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E RELOCAÇÃO DE POSTES													
14.3.1	AMEP	CCU-058	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE TELEFONIA OU ENTRADA DE ENERGIA	7,00	UN	440,71	2.118,42	-	10,41%	486,59	2.338,96	-	3.406,13	16.372,72	-	19.778,85
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES EXISTENTES													
14.3.2	AMEP	CCU-064	REMOÇÃO DE BRAÇO E LUNINÁRIA EXISTENTE	24,00	UN	29,46	114,24	-	10,41%	32,52	126,13	-	780,48	3.027,12	-	3.807,60
14.3.3	AMEP	CCU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACO PARA LUNINÁRIA PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO, Ø25MM, COMPRIMENTO DE 3,00M	41,00	UN	29,46	172,63	-	10,41%	32,52	190,60	-	1.333,32	7.814,60	-	9.147,92
14.3.4	AMEP	CCU-061	LUNINÁRIA LED EXTERNA, COM 01 LAMPADA LED 70W, COM DRIVER MULTITENSÃO (100A 250V) INTEGRADO, COM ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, COR 3000K COM FOTOCONTROLADOR	49,00	UN	1.010,40	134,89	-	10,41%	1.115,59	148,93	-	54.663,91	7.297,57	-	61.961,48
14.3.5	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	54,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	624,24	516,78	-	1.141,02
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES NOVOS													
14.3.6	AMEP	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	125,46	M	8,09	3,46	-	10,41%	8,93	3,82	-	1.120,36	479,26	-	1.599,62
14.3.7	AMEP	CCU-063	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, PADRÃO COPEL DE DISTRIBUIÇÃO - H = 12M - RESISTÊNCIA DE 600 DAN	23,00	UN	1.967,83	884,30	38,82	10,41%	2.172,69	976,36	42,86	49.971,87	22.456,28	985,78	73.413,93
14.3.8	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	69,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	797,64	660,33	-	1.457,97
14.4			TRECHO 4										207.404,60	133.682,74	1.285,80	342.373,14
			REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E RELOCAÇÃO DE POSTES													
14.4.1	AMEP	CCU-058	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE TELEFONIA OU ENTRADA DE ENERGIA	26,00	UN	440,71	2.118,42	-	10,41%	486,59	2.338,96	-	12.651,34	60.812,96	-	73.464,30
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES EXISTENTES													
14.4.2	AMEP	CCU-064	REMOÇÃO DE BRAÇO E LUNINÁRIA EXISTENTE	58,00	UN	29,46	114,24	-	10,41%	32,52	126,13	-	1.886,16	7.315,54	-	9.201,70
14.4.3	AMEP	CCU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACO PARA LUNINÁRIA PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO, Ø25MM, COMPRIMENTO DE 3,00M	88,00	UN	29,46	172,63	-	10,41%	32,52	190,60	-	2.861,76	16.772,80	-	19.634,56
14.4.4	AMEP	CCU-061	LUNINÁRIA LED EXTERNA, COM 01 LAMPADA LED 70W, COM DRIVER MULTITENSÃO (100A 250V) INTEGRADO, COM ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, COR 3000K COM FOTOCONTROLADOR	107,00	UN	1.010,40	134,89	-	10,41%	1.115,59	148,93	-	119.368,13	15.935,51	-	135.303,64
14.4.5	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	174,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	2.011,44	1.665,18	-	3.676,62
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES NOVOS													
14.4.6	AMEP	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	269,28	M	8,09	3,46	-	10,41%	8,93	3,82	-	2.404,67	1.028,65	-	3.433,32
14.4.7	AMEP	CCU-063	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, PADRÃO COPEL DE DISTRIBUIÇÃO - H = 12M - RESISTÊNCIA DE 600 DAN	30,00	UN	1.967,83	884,30	38,82	10,41%	2.172,69	976,36	42,86	65.180,70	29.290,80	1.285,80	95.757,30
14.4.8	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	90,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	1.040,40	861,30	-	1.901,70
14.5			TRECHO 5										168.253,44	69.434,38	685,76	238.373,58
			REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E RELOCAÇÃO DE POSTES													
14.5.1	AMEP	CCU-058	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE TELEFONIA OU ENTRADA DE ENERGIA	11,00	UN	440,71	2.118,42	-	10,41%	486,59	2.338,96	-	5.352,49	25.728,56	-	31.081,05
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES EXISTENTES													

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA																
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL
14.5.2	AMEP	CCU-064	REMOÇÃO DE BRAÇO E LUNINÁRIA EXISTENTE	22,00	UN	29,46	114,24	-	10,41%	32,52	126,13	-	715,44	2.774,86	-	3.490,30
14.5.3	AMEP	CCU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUNINÁRIA PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO, Ø25MM, COMPRIMENTO DE 3,00M	38,00	UN	29,46	172,63	-	10,41%	32,52	190,60	-	1.235,76	7.242,80	-	8.478,56
14.5.4	AMEP	CCU-061	LUNINÁRIA LED EXTERNA, COM 01 LAMPADA LED 70W, COM DRIVER MULTITENSÃO (100A 250V) INTEGRADO, COM ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, COR 3000K COM FOTOCONTROLADOR	111,00	UN	1.010,40	134,89	-	10,41%	1.115,59	148,93	-	123.830,49	16.531,23	-	140.361,72
14.5.5	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	66,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	762,96	631,62	-	1.394,58
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTES NOVOS													
14.5.6	AMEP	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	116,28	M	8,09	3,46	-	10,41%	8,93	3,82	-	1.038,38	444,19	-	1.482,57
14.5.7	AMEP	CCU-063	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, PADRÃO COPEL DE DISTRIBUIÇÃO - H = 12M - RESISTÊNCIA DE 600 DAN	16,00	UN	1.967,83	884,30	38,82	10,41%	2.172,69	976,36	42,86	34.763,04	15.621,76	685,76	51.070,56
14.5.8	AMEP	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2	48,00	UN	10,47	8,67	-	10,41%	11,56	9,57	-	554,88	459,36	-	1.014,24
15.0			INTERFERÊNCIAS										-	1.543.243,74	-	1.543.243,74
15.1	MERCADO	COT-02	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	1,00	UN	-	1.397.727,91	-	10,41%	-	1.543.243,74	-	-	1.543.243,74	-	1.543.243,74
16.0			DESMOBILIZAÇÃO										12.589,64	48.295,09	27.200,81	88.085,54
16.1	AMEP	CCU-066	DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS	1,00	UN	5.402,47	4.946,76	-	20,41%	6.505,16	5.956,43	-	6.505,16	5.956,43	-	12.461,59
16.2	AMEP	CCU-069	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1,00	UN	-	10.388,13	1,00	20,41%	-	12.508,43	1,20	-	12.508,43	1,20	12.509,63
16.3	AMEP	CCU-113	DEMOLIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA USINA DE CONCRETO	1,00	UN	5.053,10	24.773,70	22.589,00	20,41%	6.084,48	29.830,23	27.199,61	6.084,48	29.830,23	27.199,61	63.114,32
PREÇO TOTAL													54.693.307,65	28.683.033,81	13.197.112,65	96.573.454,11