PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.6281
Mov. 283

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	TIPO DO ITEM	BASE	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO SERVIÇOS / OUTROS	CUSTO UNITÁRIO TRANSPORTE	CUSTO TOTAL MATERIAL	CUSTO TOTAL SERVIÇOS / OUTROS	CUSTO TOTAL TRANSPORTE	CUSTO TOTAL
CCU-071	VIGA DE CONCRETO 15X14CM, COM BARRA DE 12,5MM					M					45,25	15,95	-	61,21
		SERVIÇO	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,963	8,060	0,860	-	7,76	0,83	-	8,59
		SERVIÇO	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	0,28	87,980	52,660	-	24,63	14,74	-	39,38
		SERVIÇO	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,02	612,130	18,180	-	12,85	0,38	-	13,24
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	TIPO DO ITEM	BASE	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO SERVIÇOS / OUTROS	CUSTO UNITÁRIO TRANSPORTE	CUSTO TOTAL MATERIAL	CUSTO TOTAL SERVIÇOS / OUTROS	CUSTO TOTAL TRANSPORTE	CUSTO TOTAL
CCU-072	GUIA DE CONTENÇÃO LATERAL					M					19,82	2,79	-	22,61
		SERVIÇO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	8,320	18,580	-	1,25	2,79	-	4,04
		MATERIAL	ORSE	13919	GUIA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES PRÉ FABRICADA FCK=15MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,25X0,08M.	M	1,00	18,57	-	-	18,57	-	-	18,57

Assinatura Avançada realizada por: **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **20.887.963-4** por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo** em: 05/04/2024 17:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94a13de33c8d9ca853321647cd4012df**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 6281a
Mov. 283

Documento: **12.CCUPAVIMENTACAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC.

Inserido ao protocolo **20.887.963-4** por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo** em: 05/04/2024 17:30.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
94a13de33c8d9ca853321647cd4012df.